



Folio: 1832

Compañía: Aeropuertos y Servicios Auxiliares Teléfono: 5551331000

Departamento: General Email: jdlandab@asa.gob.mx

Fecha: 21 de Agosto del 2023 Vencimiento: 26 de Agosto del 2023

Cotización

Laguna San Cristóbal 99, Anáhuac I Secc.,
Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, 11320
Ciudad de México, CDMX



Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
306	Metro	Suministro e instalación de Cable F/UTP en Cat 6	\$108.45	0%	\$33,185.70
17	pz	Patch cord de 1.5 mts. o similar, patch cord de 3 mts. o similar, 2 modular Jack,todos los aditamentos deberán ser de la Cat 6A F/UTP, faceplate angulado de 2 o 4 puertos, insertos ciegos, La caja de salida de telecomunicaciones deberá contar con el espacio adecuado para el acomodo de cables, cumpliendo con los requisitos mínimos de radio de curvatura para las categorías 6A, tendido, peinado con Velcro, remate en el área de trabajo y en Patch Panel, etiquetado, escaneos y entrega de memoria técnica impresa y en electrónico.	\$1,380.77	0%	\$23,473.09
250	Metro	Suministro e instalación de Cable F/UTP en Cat 6 externa	\$135.55	0%	\$33,887.50
6	pz	Patch cord de 1.5 mts. o similar, patch cord de 3 mts. o similar, 2 modular Jack,todos los aditamentos deberán ser de la Cat 6A F/UTP, faceplate angulado de 2 o 4 puertos, insertos ciegos, La caja de salida de telecomunicaciones deberá contar con el espacio adecuado para el acomodo de cables, cumpliendo con los requisitos mínimos de radio de curvatura para las categorías 6A, tendido, peinado con Velcro, remate en el área de trabajo y en Patch Panel, etiquetado, escaneos y entrega de memoria técnica impresa y en electrónico.	\$1,380.77	0%	\$8,284.62
2	pz	Suministro e instalación de Patch Panel blindado de 24 Puertos para Cat 6A Empty angulado de 1 UR	\$2,533.29	0%	\$5,066.58

Cotización



2	pz	Suministro e instalación de Organizador Horizontal de 2 UR, 484 x 90 x 202 mm Laguna San Cristóbal 99, Anáhuac 1 Secc., Anáhuac 1 Secc, Miguel Hidalgo, 11320	\$999.00	0%	\$1,9
16	pz	Suministro e instalación de Tubería CONDUIT Norma nmx-b209 y/o nmx-j-535ance-2001 Pared Gruesa etiqueta amarilla de 1" en tramos de 3 metros, con recubrimiento resistente a la corrosión, superficie exterior de zinc (galvanizado por inmersión en caliente), superficie interior con pintura antioxidante, los extremos del tubo son roscados con cuerda npsm con todos sus complementos de montaje y conexión trazo, corte, elaboración de cuerda, colocación, coples, tornillería soportería a base de varilla roscada y abrazadera tipo pera, contras y monitores, curvas de línea.)	\$997.21	0%	\$15,955.36
7	pz	Suministro e instalación de Tubería CONDUIT Norma nmx-b209 y/o nmx-j-535ance-2001 Pared Gruesa etiqueta amarilla de 2" en tramos de 3 metros, con recubrimiento resistente a la corrosión, superficie exterior de zinc (galvanizado por inmersión en caliente), superficie interior con pintura antioxidante, los extremos del tubo son roscados con cuerda npsm con todos sus complementos de montaje y conexión trazo, corte, elaboración de cuerda, colocación, coples, tornillería soportería a base de varilla roscada y abrazadera tipo pera, contras y monitores, curvas de línea.)	\$1,506.75	0%	\$10,547.25
5	pz	Suministro e instalación de caja tipo NEMA TIPO 3 medidas 30x35x13 cm.	\$1,650.00	0%	\$8,250.00
5	Servicio	Apertura de pared rígida para paso de tubería de voz y datos, incluye acabados, resanes, pintura, limpieza y retiro de materiales. Unidad de medición por 1 tubo de 2 pulgadas	\$6,500.00	0%	\$32,500.00

* Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.
 * La garantía de todos los productos es de acuerdo al fabricante.
 * La vigencia de esta cotización es de 5 dias a partir del día de su emisión.

Cotización



3	Servicio	<p>Construcción de registro para Telecomunicaciones 0.65 x 0.70 x 0.65 m de profundidad, medidas interiores, con tabique de barro rojo recocido de 15 cm de espesor juntoado y aplanado pulido interior de 2.0 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:5, plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2 de 7 cm de espesor, con 1 tapa construida con ángulo de 1 ½" X 1 ½" de acero y placa antiderrapante ¼" (6.35 mm) de espesor o estructura equivalente, deberán contar con 2 agarraderas de metal resistentes a la corrosión y no deben ser fijas, para resistir la operación de extracción de encima de la tapa mediante una pala, y contar con 1 refuerzo de ángulo por la parte inferior de la tapa con marco de 1 ½" X 1 ½" x 3/16" y contramarco de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" de ángulo de acero estructural. incluye: dos manos de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte en marco y contramarco. Incluye dren en la plantilla de concreto, materiales, desperdicios, acarreo horizontal y verticales del material al sitio de su utilización, mano de obra y herramienta, limpieza del área al concluir los trabajos, acarreo del material sobrante al lugar de carga del camión y retiro fuera de la obra a tiro libre, y todo lo necesario para la correcta ejecución.</p>	\$14,999.00	0%	\$44,997.00
---	----------	---	-------------	----	-------------

- * Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.
- * La garantía de todos los productos es de acuerdo al fabricante.
- * La vigencia de esta cotización es de 5 dias a partir del día de su emisión.

Cotización




11	metro	<p>Construcción de encofrado de concreto para canalización de Telecomunicaciones, concreto F'c=100 Kg/cm² en una sección de 12x20 cm. Incluye: Excavación ranurando en piso de Concreto en una sección de 15 cm de ancho y de 12 cm de profundidad, excavación total de 15x40 cm. (ancho y profundo), acabado en piso rígido, o similar al acabado existente, materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales del material al sitio de su utilización, mano de obra y herramienta, limpieza del área al concluir los trabajos, acarreo del material sobrante al lugar de carga del camión y retiro fuera de la obra a tiro libre, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo,</p>	\$275.00	0%	\$3,025.00
4	pz	<p>Suministro e instalación de tubo PVC Concluir tipo pesado Norma NMX-E-012 7.00 (2 tubo de 2 pulgadas) en tramos de 3 metros, incluye apertura y cierre de tierra firme, encofrado, componentes de conexión, excavación y todo lo necesario.</p>	\$2,212.42	0%	\$8,849.68
29	metro	<p>Construcción de encofrado de concreto para canalización de Telecomunicaciones, concreto F'c=100 Kg/cm² en una sección de 12x20 cm. Incluye: Excavación ranurando en piso de Concreto en una sección de 15 cm de ancho y de 12 cm de profundidad, excavación total de 15x40 cm. (ancho y profundo), acabado en piso rígido, o similar al acabado existente, materiales, desperdicios, acarreo horizontales y verticales del material al sitio de su utilización, mano de obra y herramienta, limpieza del área al concluir los trabajos, acarreo del material sobrante al lugar de carga del camión y retiro fuera de la obra a tiro libre, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo,</p>	\$275.00	0%	\$7,975.00

- * Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.
- * La garantía de todos los productos es de acuerdo al fabricante.
- * La vigencia de esta cotización es de 5 dias a partir del día de su emisión.

Cotización



	pz	Suministro e instalación de tubo PVC Concluir tipo pesado Norma NMX-E-012.7.00 (2 tubo de 2 pulgadas) en tramos de 3 metros, incluye apertura y cierre de tierra firme, encofrado, componentes de conexión, excavación y todo lo necesario.	\$2,212.42	0%	\$19,511.78	
					DIVISA	MXN
					SUBTOTAL	\$257,906.56
					IVA	\$41,265.05
					TOTAL	\$299,171.61

Descripción: Instalación de 23 nodos de red del MDF a los lugares de trabajo. ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LA PAZ

- * Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.
- * La garantía de todos los productos es de acuerdo al fabricante.
- * La vigencia de esta cotización es de 5 dias a partir del día de su emisión.